
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul.Harcerskiej w Ostrzeszowie

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Ostrzeszów

ADRES INWESTORA: ul.Zamkowa 31 63-500 ostrzeszów

DATA OPRACOWANIA: 29.09.2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.09.2025

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45111200-0	Roboty ziemne, rozbiórki				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 kalk. szczegółowa	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,106		
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	330,720		
3 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	26,000		
Razem dział: Roboty ziemne, rozbiórki						
2	45233120-6	Jezdnia				
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	849,980		
5 d.2	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm	m ²	584,980		
6 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	584,980		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m	m ²	584,980		
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	553,180		
Razem dział: Jezdnia						
3		Zjazdy				
9 d.3	KNR 5-01 0106-01	Zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną sieci energetycznej pod zjazdami (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych, taśma ostrzegawcza)	m	41,000		
10 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	92,000		
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m ³ /mb)	m ³	4,140		
12 d.3	KNR 2-31 0403-05	Opornik betonowy 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000		
13 d.3	KNKRB 6 0402-01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	42,000		
14 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	47,250		
15 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	47,250		
16 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 15 cm	m ²	47,250		
17 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	47,250		
Razem dział: Zjazdy						
4	45233120-6	Regulacja urządzeń				
18 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,000		
19 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2,000		
Razem dział: Regulacja urządzeń						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		Pobocza				
20 d.5	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	265,000		
21 d.5	KNNR 6 0109-03	Mieszanka granitowa C50/10 gr. 20 cm	m2	265,000		
Razem dział: Pobocza						
6		Oznakowanie pionowe				
22 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	8,000		
23 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6,000		
Razem dział: Oznakowanie pionowe						
7		Inwentaryzacja powykonawcza				
24 d.7	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,106		
Razem dział: Inwentaryzacja powykonawcza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						